HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA NATURKALK - Putzsysteme aussen und innen auf

ZZ Wancor, AGZ, Schuhmacher Backsteinmauerwerk etc.

Das Mauerwerk muss gemäss Richtlinien und Anweisung des Herstellers erstellt werden. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau aussen oder innen erstellt wird, sind bei Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen.

Aussen

Nach Bedarf Ansprutz mit HAGA Bio-Zementsockelputz H215 auf Backsteinmauerwerk.
(mind. 5 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtungen aussen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Bio-Grundputz H210
Auftragsstärke mind. 20 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Grundputz GPL H200
Auftragsstärke mind. 20 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Voranstrich aussen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als Voranstrich, ausser für Kratzputz, Wormser, Kellenwurf.
(mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze aussen

HAGASIT Bio-Edelputz H500
HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl

Innen

Auftragen von HAGA Grundputze direkt auf Backsteinmauerwerk.

Grundbeschichtungen innen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Bio-Grundputz H210
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Grundputz GPL H200
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
HAGASIT Bio-Edelputz H500
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl

Farben aussen

HAGA Kalkfarbe H630
(nach mind. 7 Tage Trocknungszeit des Deckputzes oder al fresco)
HAGATEX Silikatfarbe aussen H600
(nach mind. 21 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)
HAGA Egalisationsfarbe H610
(nach mind. 4 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)