HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA LEHM - Putzsysteme innen auf

Beton (Stahlbeton)

Das Mauerwerk muss gemäss Richtlinien und Anweisung des Herstellers erstellt werden. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau aussen oder innen erstellt wird, sind bei Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen.

Innen

Haftbrücke innen

Horizontal auftragen von HAGA Mineral-
kleber WLF H319 als Haftbrücke
Zahntraufel auf Betonmauerwerk.
(mind. 4 Tage Trocknungszeit)

Horizontal auftragen von HAGA Bio-
Einbettmörtel H305 als Haftbrücke mit
Zahntraufel auf Betonmauerwerk.
(mind. 4 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtungen innen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Grundputz H216
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Kalkgrundputz H219
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Lehmfeinputz H521
HAGA Lehmfeinputz Premium H523
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl