HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA LEHM - Putzsysteme innen auf

Fermacell, Vidiwall Gipsfaserplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Für Eckausbildung mit Feinputzen und Spachtel empfehlen wir HAGANETZ Kantenschutz innen H1134.4 mit Gewebe feine Kante gerillt.

Innen

Grundbeschichtungen innen

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Lehm-Einbettmörtel H218
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Deckenleichtbeschichtung H340
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich. (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Lehmfeinputz H521
HAGA Lehmfeinputz Premium H523
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl