HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA NATURKALK - Putzsysteme aussen und innen auf

Heraklith, Dietrich Holzwolleplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau aussen oder innen erstellt wird, sind bei Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen.

Aussen

Auftragen von HAGA Grundputze
direkt auf Holzwolleplatten.

Grundbeschichtungen aussen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Bio-Grundputz H210
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Grundputz GPL H200
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

*Auftragen von Dämmputz:
HAGA Biotherm ohne Kork H415
Auftragsstärke mind. 20 mm.
(mind. 2 Wochen Trocknungszeit)

Armierungen aussen

Netzeinbettung mit HAGANETZ Super
HAGA Bio-Einbettmörtel H305
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Netzeinbettung mit HAGANETZ Super
HAGA Mineralkleber WLF H319
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

*Bei Dämmputz mit Kratzputz, Kellenwurf ab Korn 6 mm zweite Netzeinbettung nach Absprache.

Voranstrich aussen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als Voranstrich, ausser für Kratzputz, Wormser, Kellenwurf.
(mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze aussen

HAGASIT Bio-Edelputz H500
HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl

Farben aussen

HAGA Kalkfarbe H630
(nach mind. 7 Tage Trocknungszeit des Deckputzes oder al fresco)
HAGATEX Silikatfarbe aussen H600
(nach mind. 21 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)
HAGA Egalisationsfarbe H610
(nach mind. 4 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)

Innen

Auftragen von HAGA Grundputze
direkt auf Holzwolleplatten.

Grundbeschichtungen innen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Bio-Grundputz H210
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Grundputz GPL H200
Auftragsstärke mind. 10 mm.
(mind. 3-4 Wochen Trocknungszeit)

Armierung innen

Netzeinbettung mit HAGANETZ innen
HAGA Bio-Einbettmörtel H305
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
HAGASIT Bio-Edelputz H500
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl