**HAGA AG** Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

# HAGA LEHM - Putzsysteme innen auf

## HAGA Schilfrohr Dämmplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Dämmplatten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung von HAGA AG oder des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau aussen oder innen erstellt wird, sind bei Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen.

**Innen**

Auftragen von HAGA Grundputze
direkt auf Schilfrohr Dämmplatten.

Grundbeschichtungen innen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Grundputz H216
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Kalkgrundputz H219
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Armierung innen

Netzeinbettung mit HAGANETZ innen mit
HAGA Lehm-Einbettmörtel H218
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Lehmfeinputz H521
HAGA Lehmfeinputz Premium H523
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl