**HAGA AG** Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

# HAGA LEHM - Putzsysteme innen auf

## Strohballen (Strohballenhaus)

Die Strohballen müssen vom Verarbeiter stark verdichtet, sauber geschnitten, kompakt und ohne Löcher sein. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau innen erstellt wird, sind bei Materialwechsel und der Gleichen Putzbrücken, Putzbewehrungen einzubauen.

**Innen**

Ansprutze innen

Ansprutz mit Grundputz:
HAGA Lehm-Grundputz H216
Auftragsstärke 5-6 mm.
Von Hand mit Gummihandschuhen
in Stroh gut einarbeiten und Oberfläche
rau machen.
(mind. 7 Tage Trocknungszeit)

Ansprutz mit Grundputz:
HAGA Lehm-Kalkgrundputz H219
Auftragsstärke 5-6 mm.
Von Hand mit Gummihandschuhen
in Stroh gut einarbeiten und Oberfläche
rau machen.
(mind. 5 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtungen innen

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Grundputz H216
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Auftragen von Grundputz:
HAGA Lehm-Kalkgrundputz H219
Auftragsstärke mind. 15 mm.
(mind. 4 Wochen Trocknungszeit)

Armierung innen

Netzeinbettung mit HAGANETZ innen
HAGA Lehm-Einbettmörtel H218
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Lehmfeinputz H521
HAGA Lehmfeinputz Premium H523
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl