HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA NATURKALK - Putzsysteme aussen auf

Fermacell Powerpanel, Aquapanel Zementbauplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlege Anleitung des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein. Bevor der Putzaufbau aussen erstellt wird, sind gemäss Angaben des Plattenherstellers bei allen Fugen eine Streifenarmierung einzubauen.

Aussen

Vorstreichen mit HAGA Silikatvoranstrich
H805 1:1 mit Wasser verdünnt.
(mind. 1 Tag Trocknungszeit)

Armierung aussen

Netzeinbettung mit HAGANETZ Super
HAGA Mineralkleber WLF H319
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich aussen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich.
(mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze aussen

HAGASIT Bio-Edelputz H500
HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
Struktur, *Kornstärke und Farbe nach Wahl

*Bis maximal Kornstärke 5 mm.

Farben aussen

HAGA Kalkfarbe H630
(nach mind. 7 Tage Trocknungszeit des Deckputzes oder al fresco)
HAGATEX Silikatfarbe aussen H600
(nach mind. 21 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)
HAGA Egalisationsfarbe H610
(nach mind. 4 Tage Trocknungszeit des Deckputzes)